

SÄHKÖISESTI OHJATTUJEN JA VALVOTTUJEN OVIEN SÄHKÖTEKNISET URAKKARAJAT

	HANKKII	ASENTAA	KAAPELOI	KYTKEE	HUOM
RUNKOKAAPELIT	SU	SU	SU	SU	
SÄHKÖSYÖTÖT	SU	SU	SU	SU	
JOHTOREITIT	SU	SU			
PUTKITUKSET JA RASKINTI OVIYM-PÄRISTÖSSÄ JA -KARMEISSA	SU	SU			
LÄVISTYKSET JA JOHTOREITIT OVISSA JA OVIKARMEISSA	RU	RU			(OVITOIMITTAJA)
YLIVENTISUOJAT JA -PUTKET	LU(RU)	LU(RU)			
MOOTTORILUKKO	RU	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	SU KYTKEE KAAPELIN OVIRASIASSA
MOOTTORITURVALUKKO					
OVIKAAPELOINTI	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	SU KYTKEE OVIKAAPELIN OVIRASIASSA
MAGNEETTIKYTKIN	RU	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	SU KYTKEE KAAPELIN OVIRASIASSA
PITKÄSALVAN MIKROKYTKIN	RU	LU(RU)	SU	LU(RU)	SU KYTKEE KAAPELIN OVIRASIASSA
OVIRASIA	SU	SU	SU	SU	

RU = RAKENNUSURAKKA
LU(RU) = LUKKOURAKKA (RAKENNUSURAKASSA)
SU = SÄHKÖURAKKA

VALVOTUN ULKO-OVEN PERIAATEKUVA



SÄHKÖLUKITUN OVEN PERIAATEKUVA

VALVOTUN ULKO-OVEN PERIAATEKUVA

MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

LIIKETUNNISTIMET LIITETÄÄN ALUEITTAIN KIINTEISTÖVALVONTAAN
- SALI 1
- SALI 2
- AULA, SALI 2 POISTUMISTIE, KELLARIKÄYTÄVÄ
- KUNTOSALI, IV-KONEHUONE
- SALI 1 POISTUMISTIE

62 LIIKETUNNISTIN PLT 24 (PRODUAL OY) YHT. 18KPL
62 53/62 KYTKENTÄRASIA YHT. 18KPL NÄKYVIIN JÄÄVILLÄ ERIKOISVÄRI
62 PITKÄSALVANKYTKIN EI SU
62 MAGNEETTIKYTKIN OVESSA EI SU

OVIEN SÄHKÖINEN LUKITUS

JOKAINEN OVI LIITETÄÄN KIINTEISTÖVALVONTAAN OMANA OHJAUKSENA

MOOTTORILUKKO EI SU
53 PITKÄSALVANKYTKIN EI SU
53 MAGNEETTIKYTKIN OVESSA EI SU

53/62 RIVILIITINKOTELO TELETILASSA
KAIKKI KAAPELIT PÄÄTETÄÄN RIVILIITTIMIIN
KYTKENNÄT RIVILIITINKOTELOSSA KYTKENTÄKAAPELEILLA

53 KYYNÄRPAINIKE YHT. 2KPL

KAAPELOINTI

M3 = MHS LSZH 3x2x0,5
M5 = MHS LSZH 5x2x0,5
M10 = MHS LSZH 10x2x0,5
M20 = MHS LSZH 20x2x0,5
M50 = MHS LSZH 50x2x0,5

PÄLKÄNE KOSTIA–AREENA	JÄRJESTELMÄKAAVIO MURTOHÄLYTYS JA SÄHKÖLUKITUS
KEHÄTIE 1 36600 PÄLKÄNE	1–KERROS 1:100
SÄHKÖSUUNNITTELU VAHEKOSKI OY Marttilankulmantie 91 Puh. 050 60 224 31640 HUMPPILA jari@vahekoski.fi	SÄH 1102–722 TIED. 1102–1 kerros VIITE PVM 15.6.2012 SUUNN. JARI VAHEKOSKI