



SÄHKÖISESTI OHJATTUJEN JA VALVOTUJEN OVEN SÄHKÖTEKNISET URAKKARAJAT					
	HANKKI	ASENTAA	KAPELOI	KYTKEE	HUOM
RUNKOKAAPELIT	SU	SU	SU	SU	
SÄHKÖOHJOTIT	SU	SU	SU	SU	
JOHTOTIIT	SU	SU			
PUTKIKSET JA RAKONTI OVIM- PÄRISTÖSSÄ JA -KÄMMESSÄ	SU	SU			
LÄMISTYKSET JA JOHTOTIIT OVISSA JA OVIMÄRMESSÄ	RU	RU			(OVIOMITTAJA)
ILMESTISUUGAT JA -PUTKET	LU(RU)	LU(RU)			
MOOTTORILUKKO	RU	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	KYTKEE KAAPELIN OVIMÄRMÄSSÄ
MOOTTORILUKKO	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	KYTKEE OVIMÄRMÄIN OVIMÄRMÄSSÄ
MAGNETTIKYTKIN	RU	LU(RU)	LU(RU)	LU(RU)	KYTKEE KAAPELIN OVIMÄRMÄSSÄ
PITKÄSALVIN MIKROKYTKIN	RU	LU(RU)	SU	LU(RU)	KYTKEE KAAPELIN OVIMÄRMÄSSÄ
OVIMÄRMÄ	SU	SU	SU	SU	

RU = RAKENNUSURAKKA
LU (RU) = LUKKOURAKKA (RAKENNUSURAKASSA)
SU = SÄHKÖURAKKA



MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

- LIKETTUNNISTET LITETÄÄN ALUEITTAIN KINTEISTÖVALVONTAAN
- SALI 1
 - SALI 2
 - AULA, SALI 2 POSTIMISTE, KELLARIKÄYTÄVÄ
 - KUNTOSALI, IV-KONEHUONE
 - SALI 1 POSTIMISTE

- LIKETTUNNISTIN PLT 24 (PRODUAL OY) YHT. 18KPL
- KYTKENTÄRSÄ YHT. 18KPL NÄKYMIN JÄÄVILLÄ ERKOISVÄRI
- PITKÄSALVANKYTKIN EI SU
- MAGNETTIKYTKIN OVESSA EI SU

OVEN SÄHKÖNEN LUKITUS

JOKANEN OV LITETÄÄN KINTEISTÖVALVONTAAN OMANA OHJAUKSENA

- MOOTTORILUKKO EI SU
- PITKÄSALVANKYTKIN EI SU
- MAGNETTIKYTKIN OVESSA EI SU

RIVILITINKOTELO TELETELASSA


KAUKI KAAPELIT PÄÄTETÄÄN RIVILITIMIN

KYTKENNÄT RIVILITINKOTELOSSA KYTKENTÄKAAPELEILLA

KYNNÄSPAINKE YHT. 2KPL

KAPELOINTI

- M.3 = MHS LSZH 3x2x0,5
- M.5 = MHS LSZH 5x2x0,5
- M.10 = MHS LSZH 10x2x0,5
- M.20 = MHS LSZH 20x2x0,5
- M.50 = MHS LSZH 50x2x0,5



PÄLKÄNE		JÄRJESTELMÄKAAVIO	
KOSTIA-AREENA		MURTOHÄLYTYS JA SÄHKÖLUKITUS	
KEHÄTIE 1		KELLARIKERROS	
36600 PÄLKÄNE		1:100	
SÄHKÖSUUNNITTELU		SÄH 1102-721	
VAHEKOSKI OY		1102-kellari	
Marttilankumantie 91 Puh. 050 60 224		15.6.2012	
31640 HUMPPILA jori@vahekoski.fi		JARI VAHEKOSKI	